

THÔNG BÁO

Tìm đối tác chào giá thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh thông báo tìm đối tác thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh như sau:

1. Hạng mục công việc và giải pháp thực hiện:

1.1 San lấp ao lô D5 tại Đội Sản xuất VII thuộc Công ty (4 ao, 2.219,1 m³):

- 02 cái ao dài 22,6 m, rộng 12 m và sâu 04 m có lót tầng phủ HDPE dày 1mm để làm ao chứa nước mô hình trồng dưa MD2 thử nghiệm của Công ty = 2.169,6 m³

- 02 cái ao dài 5,5 m, rộng 4,5 m và sâu 01 m có lót tầng phủ HDPE dày 1mm để làm ao chứa nước mô hình trồng dưa MD2 thử nghiệm của Công ty = 49,5 m³

- Giải pháp: Kéo tầng phủ HDPE lên và dùng máy đào san lấp mặt bằng 04 cái ao nói trên.

1.2 San lấp hố sâu nằm rải rác trong lô cao su B5 tại Đội Sản xuất VII (227 hố):

- Bình quân mỗi hố trên đường băng cao su lô B4 có chiều dài 01 m; rộng 01 m và sâu 01 m, nằm trên đường băng cao su và sẽ ảnh hưởng đến quá trình khai thác mủ của công nhân; khối lượng cần san lấp là 227 m³.

- Giải pháp: Dùng máy ủi đất từ đường luồng cao su để lấp đất đầy số lượng hố trên đường băng cao su lô B4 nói trên.

1.3 Trụ cổng bảo vệ đường lô, đường trục tại Đội Sản xuất VII (11 cổng) và Đội Sản xuất thanh niên Suối Dây (7 cổng):

- Để bảo vệ các tuyến đường lô, đường trục Công ty mới làm năm 2023. Qua khảo sát cần làm 18 cổng để bảo vệ (Đội sản xuất VII: 11 cái cổng; Đội sản xuất thanh niên Suối Dây: 7 cái cổng).

- Sử dụng 40 cây trụ dài 4 m; thân trụ rộng 20 cm; dày 20 cm để làm 02 cây cổng hai bên; (Có 32 lỗ trụ chân cột đơn; 4 lỗ trụ chân cột đôi; tổng 36 lỗ trụ).

- Công sơn sắt hộp mạ kẽm (5 mm x 10 mm, dài 6 m, dày 2mm) sơn 0,5 m màu đỏ, 0,5 m màu trắng, mỗi cổng sử dụng 01 cây ngang; số cây sắt hộp sử dụng 18 cây.

- Giải pháp: Đào lỗ sâu 0,8-01 m, rộng 30 cm, kèm đá 1x2; cát và xi măng cố định chân trụ. Cây sắt hộp 5x10 mm; sơn 0,5 mét màu trắng, 0,5 m màu đỏ bắt ốc trên 02 lỗ gần đầu trụ đã có sẵn; chiều dài 3,8 mét; chôn sâu 0,8 mét và đà ngang cách mặt đất 2,8 m. Công thực hiện và vận chuyển trụ 25 km từ Dự án vườn xoài đến Đội sản xuất Thanh niên Suối Dây (19 km) và các vị trí xung quanh Đội sản xuất VII (6 km) nơi chôn trụ.

2. Tìm đối tác có uy tín, năng lực thực hiện các hạng mục trên và đảm bảo các điều kiện sau:

- Có giấy phép kinh doanh trong việc san lấp mặt bằng.
- Giấy CCCD của người đại diện pháp luật.
- Cung cấp hoá đơn chứng từ hợp lệ (hoá đơn điện tử hoặc hoá đơn VAT).
- Cung cấp chào giá đối với 03 hạng mục trên (hình thức khoán trọn gói).

3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian ra thông báo và khảo sát các hạng mục từ ngày 01/03/2024 đến ngày 12/03/2024.
- Nhận báo giá hạng chót từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13/03/2024;
- Công ty tiến hành họp xét hồ sơ và chọn đối tác vào lúc 9 giờ ngày 14/3/2024.
- Tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng ngày 15/3/2024.
- Thời gian thực hiện thi công từ ngày 16/3/2024 đến 10/4/2024.

4. Cách thức thực hiện:

- Thông tin rộng rãi đến các đối tác có năng lực thực hiện các hạng mục trên bằng các hình thức: dán Thông báo tại đơn vị, đăng Website Tỉnh đoàn, thông tin đến các phòng chuyên môn, Đội sản xuất, gửi zalo, email trực tiếp cho một số đơn vị.

- Đơn vị được chọn đảm bảo các điều kiện về uy tín, năng lực tại mục 02 nói trên và có giá chào thấp nhất.

Trên đây là thông báo tìm tác đối tác San lấp ao tại lô D5; hồ nằm rải rác lô B5 và trụ công bảo vệ đường lô, đường trục tại Đội sản xuất VII, Đội sản xuất Thanh niên Suối Dây trực thuộc Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đồng chí Chủ tịch Công ty (b/c);
- Dán Thông báo tại đơn vị;
- Website Tỉnh đoàn;
- Phòng chuyên môn, Đội sản xuất;
- Gửi zalo, email trực tiếp cho một số đơn vị;
- Lưu TCHC - KHKT.

